

GTS NX_標準教學系列

2D隧道施工階段

台灣邁達斯

註:範例相關參數使用假設條件。

側向土壓力

(Lateral Earth Pressure)

Lateral earth pressure is the pressure that soil exerts in the horizontal direction. The lateral earth pressure is important because it affects the consolidation behavior and strength of the soil and because it is considered in the design of geotechnical engineering structures such as retaining walls, basements, tunnels, deep foundations and braced excavations.

$$\sigma'_h = K \times \sigma'_v$$

K , is the coefficient of lateral earth pressure

σ'_h , is the horizontal effective stress

σ'_v is the vertical effective stress

The effective stress is the inter granular stress calculated by subtracting the pore pressure from the total stress as described in soil mechanics.

The minimum stable value of K is called the active earth pressure coefficient, K_a ; The maximum stable value of K is called the passive earth pressure coefficient, K_p . For a level ground deposit with zero lateral strain in the soil, the "at-rest" coefficient of lateral earth pressure, K_0 is obtained.

Reference

https://en.wikipedia.org/wiki/Lateral_earth_pressure

Initial Stress- K0 method

In general construction stage, the stress resulted from self weight is initial stress. In GTS NX, the initial stress can be calculated by both K0 method and self-weight analysis method.

K0 method

The K0 method uses the constant K0 to calculate the horizontal stress from the vertical stress and sets it as the in-situ stress.

To use this method, the vertical stress σ_v needs to be calculated first using self-weight and this value is further used to calculate the horizontal stress through $\sigma_h = K0 \sigma_v$.

In this case, the shear stress is assumed to be zero.

If the ground surface is not flat, the calculated stress state and self-weight is not in equilibrium.

So when the ground surface is not flat and K0 method is used to calculate initial stress, the analysis must be performed by using unbalanced force between resisting force according to the self weight and initial stress condition in order to make equilibrium condition.

Reference

GTS NX/FEA NX/Soilworks Manual

Initial Stress- Self Weight method

Self-weight analysis method

If the ground surface is flat, this method is the same as the $K0 = \nu / (1 - \nu)$ of K0 method.

But if it's not, the results come out differently with the K0 method because the horizontal displacement and the shear stress occur.

Therefore, generally it is recommended to use self-weight analysis method if the ground surface is not flat.

In this case the K0 value can't be set over 1, you must use K0 method to use K0 value over 1.

Reference

GTS NX/FEA NX/Soilworks Manual

載重分佈係數

(Load Distribution Factor)

在隧道開挖過程中，會發生朝向縱向和橫向的載重傳遞現象(拱形效應)，拱形效應發生在兩個或多個平面上，將地面荷載以三維的方式散布，使隧道和整個盾構周圍也會發生位移。

在數值分析中考慮這種效應，必須直接進行 3 維有限元素分析，從最近的文獻和研究結果來看，已經證明3維隧道過程的效果可以在2維上反映出來。

透過LDF(載重分佈係數)，將荷載劃分並將部分荷載施加到開挖階段之後的階段來推遲隧道開挖效果。

每個分配階段的負荷比率定義0到1之間，比率總和必須為1。

After Current Stage	Distribution Factor
0	0.4
1	0.3
2	0.3


Reference

GTS NX/FEA NX/Soilworks Manual



梁元素應力結果

(Beam Element Stress Results)



	Results	Explanation
Stress	Axial stress	Position : Section A-B of each segment σ_{xx}
	Torsional stress	Position : Section A-B of each segment Calculate from Torsion stress coefficient c ($\tau = Tc / J$)
	Shear stress	Position : Section A-B of each segment Calculate from shear modulus of cross-section area $\tau_{xy} = Q_y / (S_{ky} A)$, $\tau_{xz} = Q_z / (S_{kz} A)$
	Point stress	Position : Section A-B of each segment Bending Stress induced by user defined location σ_{xx}
	Max/Min stress	Position : Section A-B of each segment Max/Min of the sum of Axial stress and Point stress among location C-F
	Von-mises stress	Position : Section A-B of each segment $\sigma_v = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2)}$


Reference

GTS NX/FEA NX/Soilworks Manual





分析說明-材料

施工前




施工後




分析說明-施工流程

(自重分析法 $K0 \leq 1$)




Stage1

計算地表現地情況。



Stage2

上半部開挖




Stage3

上半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土




Stage4

上半部第2層噴射混凝土



Stage5

下半部開挖




Stage6

下半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土



Stage7

下半部第2層噴射混凝土




分析說明-施工流程

(K0 method [K0>1])




Stage1

計算地表自重情況。




Stage2

邊界條件不變動




Stage3

上半部開挖




Stage4

上半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土




Stage5

上半部第2層噴射混凝土



Stage6

下半部開挖



Stage7

下半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土



Stage8


下半部第2層噴射混凝土



環境





新文件




單位使用KN/m/J/sec



2D模型匯入



面特徵模型




大地-材料



Model Type : Mohr-Coulomb

不勾選Structure






依照下表參數定義

General/Porous/Non-linear

Name	Modulus of Elasticity(E) (KN/m ²)	Poisson's Ratio(ν)	Unit Weight(γ) (KN/m ³)	K0	Unit Weight (Saturated) (KN/m ³)	Cohesion(C) (KN/m ²)	Friction Angle(ϕ)
Silty Sand	2×10^4	0.35	18	0.5	19	0	30
Weathered Rock	2×10^5	0.33	21	0.5	22	30	33
Rock	1×10^7	0.22	26	0.5	27	3000	43


註:範例相關參數使用假設條件。

結構-材料




Name	Modulus of Elasticity(E) (KN/m ²)	Poisson's Ratio(ν)	Unit Weight(γ) (KN/m ³)
Soft ShotCrete	5×10 ⁶	0.3	24
Hard ShotCrete	1.5×10 ⁷	0.3	24
Rock Bolt	2.1×10 ⁸	0.3	78

屬性-2D Plane Strain





依序新增

Name: Silty Sand/Material: Silty Sand
Name: Weathered Rock/Material: Name:
Name: Rock/Material: Rock



元素類型使用Plane Strain





屬性-1D Beam (Soft ShotCrete)



元素類型使用Beam



Name : Soft ShotCrete / Material: Soft ShotCrete



截面定義(Solid Rectangle)
H:0.12(m) /B:1 (m)

屬性-1D Beam (Hard ShotCrete)



元素類型使用Beam

Pile	Geogrid(1D)	Plot Only(1D)	Pipe
Truss	Embedded Truss	Beam	Embedded Beam

ID: 5 Name: Hard ShotCrete Color:

Material: 5: Hard Shotcrete

Hinge Property

Cross Sectional Area(A)	0.12	0.12	m ²
Torsional Constant(Ix)	0.00053270291	0.00053270291	m ⁴
Torsional Stress Coeff.	0.11999962	0.11999962	m
Area Moment of Inertia(Iy)	0.000144	0.000144	m ⁴
Area Moment of Inertia(Iz)	0.01	0.01	m ⁴
Effective Shear Area(Ay)	0.100017007	0.100017007	m ²
Effective Shear Area(Az)	0.100017007	0.100017007	m ²
Shear Stress Coefficient(Gy)	12.5	12.5	1/m ²
Shear Stress Coefficient(Gz)	12.5	12.5	1/m ²

Stress Stress...

y Axis Variable: Constant

z Axis Variable: Constant

Spacing: 1 m

Section... Solid Rectangle

OK Cancel Apply

Name : Hard ShotCrete / Material: Hard ShotCrete

Section Template

Solid Rectangle




H: 0.12 m
B: 1 m

截面定義(Solid Rectangle)
H:0.12(m) / B:1 (m)



Offset: Center-Center

OK Cancel


屬性-1D Truss (Rock Bolt)




手動網格尺寸指定




隧道&岩石螺栓周邊尺寸:0.5m




顯示網格大致分佈情況



2D網格生成




網格尺寸: 1




1D網格生成-噴射混凝土





勾選Soft ShotCrete檢視截面



Mesh Set : ShotCrete Upper
Property: Soft ShotCrete



Mesh Set : ShotCrete Bottom
Property: Soft ShotCrete




註:截面顯示不正確可以調整元素方向




1D網格生成-岩石螺栓




勾選Rock Bolt檢視截面




Mesh Set : Rock Bolt Upper
Property: Rock Bolt



Mesh Set : Rock Bolt Bottom
Property: Rock Bolt




Rock Bolt Truss 元素座標檢視/調整



元素座標檢視


元素座標方向不同



元素座標方向相同




元素參數調整




枉選所有Rock Bolt 元素

選取1元素作為元素座標指定標準




註:元素座標顯示時，建議不要開啓截面檢視。

Shotcrete Beam 元素座標檢視/調整




元素參數調整






枉選所有Rock Bolt 元素

選取1元素作為元素座標指定標準





底部邊界




底部自由度拘束
Tx/Ty/Tz/Rx/Ry/Rz



對稱邊界



2側自由度拘束Tx/Ry/Rz




初始應力-自重




隧道上半部噴射混凝土

(Soft ShotCrete => Hard ShotCrete)




施工階段分次施加噴射混凝土
利用Change Property變更噴射混凝土強度




名稱:Shotcrete Upper-Hard/屬性:Hard ShotCrete

取選Shotcrete Upper所有網格




隧道下半部噴射混凝土

(Soft ShotCrete => Hard ShotCrete)



施工階段分次施加噴射混凝土
利用Change Property變更噴射混凝土強度




名稱:Shotcrete Bottom-Hard/屬性:Hard ShotCrete

取選ShotCrete Bottom所有網格




分析說明-施工流程

(自重分析法 $K0 \leq 1$)




Stage1

計算地表現地情況。



Stage2

上半部開挖




Stage3

上半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土




Stage4

上半部第2層噴射混凝土



Stage5

下半部開挖




Stage6

下半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土



Stage7

下半部第2層噴射混凝土



施工階段定義-1


(新增施工階段計算類型)



GTS NX提供多種施工階段類型


- Stress
- Seepage
- Stress-Seepage-Slope
- Consolidation
- Seepage-Thermal Stress
- Heat of Hydration(Thermal Stress)
- Fully Coupled Stress Seepage Heat

施工階段選擇 Stress





Step1.新增

Step2.編輯定義



施工階段定義視窗


施工階段提供同步檢視
(顯示所有網格集/邊界集/載荷集)



施工階段定義-2

(施工階段1:Initial Stage)

訂義工況名稱:Initial Stage/分析類型:Stress




清除初始位移量

拖曳初始大地網格集/邊界集/Gravity載荷集 to Activated Data


開啓施工階段檢視

儲存
(定義後務必儲存)

操作畫面-未施加條件前




操作畫面-Initial Stage施工階段




施工階段定義-3

(施工階段2~3)


Stage2:上半部開挖




Deactivated Data
網格集:Tunnel Upper




Load Distribution Factor分配係數



Stage3:上半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土




Activated Data
網格集:ShotCrete Upper
Rock Bolt Upper




施工階段定義-4

(施工階段4~5)


Stage4:上半部第2層噴射混凝土




Stage5:下半部開挖




Activated Data
邊界集:Shotcrete Upper Hard



Deactivated Data
網格集:Tunnel Bottom




Load Distribution Factor分配係數



施工階段定義-5


(施工階段6~7)

Stage6: 下半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土




Activated Data

**網格集: ShotCrete Bottom
Rock Bolt Bottom**




Stage7: 下半部第2層噴射混凝土



Activated Data

邊界集: ShotCrete Bottom Hard



分析定義


(隧道開挖施工分析)



分析名稱:隧道施工分析/分析類型:Construction Stage

Construction Stage

- Linear Static
- Nonlinear Static
- Construction Stage**
- Eigenvalue
- Response Spectrum
- Linear Time History(Modal)
- Linear Time History(Direct)
- Nonlinear Time History
- Nonlinear Time History + SRM
- 2D Equivalent Linear
- Consolidation
- Fully Coupled Stress Seepage
- Seepage(Steady-state)
- Seepage(Transient)
- Slope Stability(SRM)
- Slope Stability(SAM)



計算


執行求解

計算迭代過程

```
Output
> PERFORMING ANALYSIS TYPE=[StageNonlinearStatic] LABEL=[上半部開挖]
> - SETUP ANALYSIS
> MULTI-FRONTAL SOLVER (AUTO SELECTED)
> [PROBLEM INFO]
> NUMBER OF NODES : 12779
> NUMBER OF ELEMENTS : 12579
> NUMBER OF DOFS : 38337
> NUMBER OF EQUATIONS : 25116
> - RUN ANALYSIS
```

分析結果-1


依照施工階段定義順序
輸出7組結果




Initial Stage-Displacement




Initial Stage-Equivalent Stress (KN/m²)




分析結果-2 (Displacement)




Stage1




Stage2




Stage3




Stage4




Stage5




Stage6




Stage7



播放動畫 (施工階段)



分析結果-3



查看施工階段下沉量變化(Ty)

Analysis Set: 隧道施工分析

Result Type: Displacements

Results: TY TRANSLATION (V)

Step: Results

- Initial Stage: INCR=1 (LOAD=1.000): TY TRA
- 上半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000): TY TR
- 上半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土: INCR
- 上半部第2層噴射混凝土: INCR=1 (LOAD=
- 下半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000): TY TR
- 下半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土: INCR
- 下半部第2層噴射混凝土: INCR=1 (LOAD=

Select All Unselect All

Order: Step Node/Element

Object: Node Element

Nodal Results Extraction: User Defined

Select Object: 29916 30130 31107 41402 42052

Sort: X Y Z Ascending

Maximum Minimum Abs. Max


Output: On

Extraction: On


Table Close

輸出表格

選取查看節點



No	Step	Step Value	Node: 29916 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 30130 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 31107 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 41402 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 42052 TY TRANSLATION (V) (m)
1	Initial Stage: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000
2	上半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	1.798390e-004	-1.872266e-004	-2.845077e-004	-1.555133e-004	-1.162103e-004
3	上半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土	1.000000e+000	3.104981e-004	-3.345999e-004	-3.658732e-004	-2.704896e-004	-2.150401e-004
4	上半部第2層噴射混凝土: INCR=1	1.000000e+000	4.439488e-004	-4.668378e-004	-5.107987e-004	-3.872668e-004	-3.039251e-004
5	下半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	5.298318e-004	-4.657930e-004	-5.098069e-004	-3.857530e-004	-3.017927e-004
6	下半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土	1.000000e+000	5.928664e-004	-4.659669e-004	-5.100375e-004	-3.854576e-004	-3.018099e-004
7	下半部第2層噴射混凝土: INCR=1	1.000000e+000	6.561228e-004	-4.639175e-004	-5.079944e-004	-3.832262e-004	-2.984045e-004



GTS NX提供簡易繪圖工具








分析結果-4

GTS NX 的符號定義是(+)代表拉伸，(-)代表壓縮。



隧道分析，必須檢查噴射混凝土的彎曲壓縮應力是否在可接受的限度內。

彎曲壓縮應力，檢視梁元素應力 > S-MIN、S-MAX 的最大值 (-)。



補充:圖表顯示比例調整




分析結果-5



The [Nodal Average] is an option which shows the average results of adjacent nodes to make the contour or diagram look smoother.

K0 method分析設定-1


Rock 材料 K0值調整成2.0



施工階段編輯

Stage1

計算地表自重情況。



- Clear Displacement
- Slope Stability(SRM)
- Slope Stability(SAM)

取消清除初始位移量

K0 method分析設定-2

切換工況到上半部開, 點擊Insert

Stage ID	2: 上半部開挖	Move to Previous	Move to Next	
Stage Name	上半部開挖	New	Insert	Delete
Stage Type	Stress			

在stage1和原始Stage2上半部開挖插入新的工況

Define Construction Stage

Construction Stage Set Name: Construction Stage Set-1

Stage ID: 2: Construction Stage-1

Stage Name: Null stage

Stage Type: Stress

Buttons: Move to Previous, Move to Next, New, Insert, Delete

Set Data:

- Default Mesh Set
 - Tunnel Upper
 - Tunnel Bottom
 - Rock
 - Weathered Rock
 - Silty Sand
 - Shotcrete Upper
 - Shotcrete Bottom
 - Rock Bolt Upper
 - Rock Bolt Bottom
- Boundary Condition
 - Static Load
 - Contact
- Boundary Condition
 - Static Load
 - Contact

Initial Condition:


- Define Water Level For Global
- Define Water Level For Mesh Set
- Sub Stage...
- Copy To Specific Stage...
- Clear Displacement
- Slope Stability (SPH)
- Slope Stability (SAM)

Buttons: Save, Close

定義名稱Stage2:Null Stage

勾選清除初始位移量

K0 method分析設定-3



GTS NX_標準教學系列

2D隧道施工對相鄰建築物的影響

台灣邁達斯

註:範例相關參數使用假設條件。

相鄰結構-角畸變&沉降

Damages in structures in the vicinity of ground excavation has been generally evaluated on the basis of final settlements upon completion of the excavation. The assessment of damages may also take place due to staged excavation. The factors affecting the damage assessment include the settlements of various points of a structure, its maximum settlement, horizontal settlement, etc. obtained through numerical analysis.

角度畸變

它是由兩點之間的差異沉降與兩點之間的距離所表示的旋轉角度。

$$\text{Angular displacement} = \frac{(w_{fA} - w_{fB})}{l_{AB}}$$

最大沉降


最大沉降是結構中最大沉降量。

Reference

GTS NX and FEA NX Analysis Reference

不均勻沉降

不均勻沉降是結構中兩點之間的相對沉降。



嵌(嵌)入元素


(Embedded Element)

Embedded Truss/Beam Element

嵌入式元素不需要共享節點，因此更便於建模和分析。

嵌入式元素以嵌入形式使用在母單元內部，母單元可以是平面應變元素 (2D 空間分析)，也可以是實體元素。

其中母單元包含每個嵌(嵌)入元素節點，自動約束嵌(嵌)入元素的節點位移與母單元的內部位移相同。



Reference

GTS NX and FEA NX Analysis Reference

分析說明-材料

施工前

structure

Sediment

Weathered Rock


Soft Rock

Medium Hard Rock


Hard Rock

施工後

Pipe (Steel)



Shotcrete (Soft to Hard)



Rock Bolt (Steel)


管道施工移除

風化岩加固

隧道開挖移除


軟岩加固

分析說明-施工流程



Stage1


計算地表現地情況



清除初始位移量


Stage2

地質改良,管道施工和車載




Stage3

上半部開挖




Stage4

上半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土




Stage5

上半部第2層噴射混凝土




Stage6

下半部開挖




Stage7

下半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土



Stage8


下半部第2層噴射混凝土



環境






新文件





單位使用KN/m/J/sec

2D模型匯入




新增&編輯幾何集

滑鼠右鍵(新增2組幾何特徵)




點選新增集合集,鍵盤F2(編輯名稱)



隧道系統面特徵&岩栓線特徵



編輯岩栓線特徵幾何集




點選岩栓線特徵幾何集




滑鼠右鍵



選取岩栓線特徵





線特徵-交叉分割




框選其餘線特徵



隱藏岩栓線特徵幾何集顯示





線特徵幾何檢查





未相連線特徵顯示



線特徵-自動延伸合併



依照順序選取線特






自動延伸合併


面特徵模型建立-1



指定為**Current Geometry Set**
(接下來特徵產生在此幾何集)




選擇封閉線特徵
(新增面特徵放在隧道系統面特徵)




註:非封閉特徵無法產生面特徵

面特徵模型建立-2


依序完成其它特徵面建立




合併面特徵



不勾選Merge Faces,保留線特徵




刪除多餘幾何特徵




選取Geometry Set-1





鍵盤DELETE




匯入材料&屬性



選擇檔案
(隧道施工對相鄰建築物的影響_MAT&Property.gts)




匯入所有屬性





註:匯入屬性同時自動匯入材料性質

手動網格尺寸指定






隧道&岩石螺栓&管道周邊網格尺寸:0.5m

隱藏線特徵




顯示網格大致分佈情況



2D網格生成-1

(未開挖前材料分佈)



開啓各別特徵各自網格集

網格尺寸: 1

- Skip Meshed Face(s)
- Pattern Mesh
- Register Each Mesh Independently

名稱:相鄰結構/屬性:structure

名稱:沉積物/屬性:Sediment

名稱:軟岩/屬性:Soft Rock

名稱:風化岩/屬性: Weathered Rock

名稱:中硬岩/屬性:Medium Hard Rock


名稱:硬岩/屬性:Hard Rock




2D網格生成-2

(未開挖前材料分佈)


名稱:相鄰結構/屬性:structure



名稱:沉積物/屬性:Sediment




名稱:風化岩/屬性: Weathered Rock




2D網格生成-3

(未開挖前材料分佈)


名稱:軟岩/屬性:Soft Rock



名稱:中硬岩/屬性:Medium Hard Rock




名稱:硬岩/屬性:Hard Rock



1D網格生成-噴射混凝土




勾選Soft ShotCrete檢視截面



Mesh Set : ShotCrete Upper
Property: Soft ShotCrete

Mesh Set : ShotCrete Bottom
Property: Soft ShotCrete

元素座標判斷調整




註:截面顯示不正確可以調整元素方向


1D網格生成-管壁




勾選Pipe1/Pipe2檢視截面




Mesh Set : Pipe1
Property: Pipe1



Mesh Set : Pipe2
Property: Pipe2



元素座標判斷調整




註:截面顯示不正確可以調整元素方向


1D網格生成-岩石螺栓




Mesh Set : Rock Bolt Upper
Property: Rock Bolt Embedded
Element Number:5




Mesh Set : Rock Bolt Bottom
Property: Rock Bolt Embedded
Element Number:5



勾選Rock Bolt檢視截面





元素座標判斷調整






Item	ID	Color
<input type="checkbox"/> Default Mesh Set	1	Yellow
<input type="checkbox"/> 相鄰結構	19	Purple
<input type="checkbox"/> 相鄰結構-1	20	Magenta
<input type="checkbox"/> 相鄰結構-2	21	Green
<input type="checkbox"/> 相鄰結構-3	22	Dark Blue
<input type="checkbox"/> 沉積物	23	Orange
<input type="checkbox"/> 管道2區域	24	Cyan
<input type="checkbox"/> 管道1區域	25	Magenta
<input type="checkbox"/> 風化岩加固區域	26	Teal
<input type="checkbox"/> 風化岩-1	27	Light Blue
<input type="checkbox"/> 軟岩	28	Light Orange
<input type="checkbox"/> 開挖1a	29	Light Green
<input type="checkbox"/> 軟岩-2	30	Red
<input type="checkbox"/> 軟岩加固區域	31	Dark Green
<input type="checkbox"/> 中硬岩	32	Blue
<input type="checkbox"/> 開挖2a	33	Brown
<input type="checkbox"/> 開挖1b	34	Grey
<input type="checkbox"/> 中硬岩-3	35	Purple
<input type="checkbox"/> 開挖2b	36	Dark Purple

網格集編輯名稱

補充:直接使用網格集選取編輯名稱




底部邊界





底部自由度拘束
Tx/Ty/Tz/Rx/Ry/Rz



對稱邊界





2側自由度拘束Tx/Ry/Rz



初始應力-自重




車行載重-Pressure




地質改良-1


(風化岩=> 風化岩加固)



地質改良
利用Change Property變更地質改良區域材質




名稱:風化岩加固/屬性:風化加固




地質改良-2

(軟岩=> 軟岩加固)




地質改良
利用Change Property變更地質改良區域材質

名稱:軟岩加固/屬性:軟岩加固




選取軟岩加固區域網格集




隧道上半部噴射混凝土

(Soft ShotCrete => Hard ShotCrete)



施工階段分次施加噴射混凝土
利用Change Property變更噴射混凝土強度

名稱:Shotcrete Upper-Hard/屬性:Hard ShotCrete




選取Shotcrete Upper所有網格




隧道下半部噴射混凝土

(Soft ShotCrete => Hard ShotCrete)




施工階段分次施加噴射混凝土
利用Change Property變更噴射混凝土強度

名稱:Shotcrete Bottom-Hard/屬性:Hard ShotCrete




選取ShotCrete Bottom所有網格

分析說明-施工流程




Stage1

計算地表現地情況




Stage2

地質改良,管道施工和車載




Stage3

上半部開挖




Stage4

上半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土




Stage5

上半部第2層噴射混凝土




Stage6

下半部開挖




Stage7

下半部岩石螺栓
第1層噴射混凝土



Stage8

下半部第2層噴射混凝土



施工階段定義-1


(新增施工階段計算類型)



GTS NX提供多種施工階段類型




施工階段選擇 Stress




Step1.新增

Step2.編輯定義



施工階段定義視窗

施工階段提供同步檢視
(顯示所有網格集/邊界集/載荷集)



施工階段定義-2

(施工階段1:Initial Stage)

訂義工況名稱:Initial Stage/分析類型:Stress



清除初始位移量

拖曳初始大地&相鄰結構網格集/邊界集/Gravity載荷集 to Activated Data

開啓施工階段檢視

操作畫面-未施加條件前

操作畫面-Initial Stage施工階段



施工階段定義-3

(施工階段2~3)

Stage2:管道施工&車載



Activated Data


網格集:Pipe1&2

邊界集:風化岩&軟岩加固


載荷集:車行載重

Deactivated Data

網格集:管道1&2區域




Stage3:隧道上半部開挖




Deactivated Data

網格集:開挖1a&1b




Load Distribution Factor分配係數



施工階段定義-4


(施工階段4~5)

Stage4:上半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土




Activated Data

網格集:ShotCrete Upper
Rock Bolt Upper




Stage5:上半部第2層噴射混凝土



Activated Data


邊界集:ShotCrete Upper Hard




施工階段定義-5

(施工階段6~7)


Stage6: 下半部開挖




Stage7: 下半部岩石螺栓&第1層噴射混凝土




Deactivated Data
網格集: 開挖2a&2b



Load Distribution Factor 分配係數



Activated Data
網格集: ShotCrete Bottom
Rock Bolt Bottom



施工階段定義-6


(施工階段8)

Stage8: 下半部第2層噴射混凝土



Activated Data

邊界集: ShotCrete Bottom Hard



分析定義


(隧道施工對相鄰建築物的影響)



分析名稱: 隧道施工對相鄰建築物的影響
分析類型: **Construction Stage**

Construction Stage

- Linear Static
- Nonlinear Static
- Construction Stage**
- Eigenvalue
- Response Spectrum
- Linear Time History(Modal)
- Linear Time History(Direct)
- Nonlinear Time History
- Nonlinear Time History + SRM
- 2D Equivalent Linear
- Consolidation
- Fully Coupled Stress Seepage
- Seepage(Steady-state)
- Seepage(Transient)
- Slope Stability(SRM)
- Slope Stability(SAM)



計算

執行求解

計算迭代過程

GTS NX Solver

Please wait! GTS NX Solver is running...

Stop Execution!


Output

```
> ANALYSIS COMPLETED
>
> PERFORMING ANALYSIS TYPE=[StageNonlinearStatic] LABEL=[隧道上半部開挖]
> - SETUP ANALYSIS
> MULTI-FRONTAL SOLVER (AUTO SELECTED)
> [PROBLEM INFO]
> NUMBER OF NODES : 6282
> NUMBER OF ELEMENTS : 6117
> NUMBER OF DOFS : 18912
> NUMBER OF EQUATIONS : 12284
> - RUN ANALYSIS
> INCREMENT= 1 (100.00%), ITERATION= 0, ERROR NORMS: P( 6.60E-04/ 1.0E-03) W( 1.38E-06/ 1.0E-06)
```


W: -119.511, 83.8439 X: -45.45 Y: 0-77.8861 Z: 0.00068-0.00068 G: [9] N: [6499] E: [6404] kN m J sec

分析結果-1 (Displacement)


Stage1




Stage2




Stage3




Stage4




Stage5




Stage6



Stage7




Stage8



播放動畫 (施工階段)




分析結果-2



查看施工階段相鄰建物下沉量變化(Ty)

選取查看節點



Analysis Set: 隧道施工對相鄰建築物的影響

Result Type: Displacements

Results: TY TRANSLATION (V)

Step: Results

- Initial Stage: INCR=1 (LOAD=1.000): TY TRA
- 管道施工&車載: INCR=1 (LOAD=1.000): TY
- 隧道上半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000): T
- 上半部岩石螺柱&第1層噴射混凝土: INCR=1
- 上半部第2層噴射混凝土: INCR=1 (LOAD=1.000)
- 下半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000): TY TR
- 下半部岩石螺柱&第1層噴射混凝土: INCR=1

Select All Unselect All

Order: Step Node/Element

Object: Node Element

Nodal Results Extraction

User Defined

Select Object: 1357 1372 1675 1688

Sort: X Y Z Ascending

Maximum Minimum Abs. Max


Only Show Node

Extraction Position in Element: Node

Table Close

輸出表格



No	Step	Step Value	Node: 1357 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 1372 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 1675 TY TRANSLATION (V) (m)	Node: 1688 TY TRANSLATION (V) (m)
1	Initial Stage: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000
2	管道施工&車載: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	3.797610e-005	-5.743093e-005	4.999833e-005	-1.570297e-004
3	隧道上半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	7.647026e-005	-3.164942e-004	8.367044e-005	-3.888084e-004
4	上半部岩石螺柱&第1層噴射混凝土: INCR=1	1.000000e+000	9.452091e-005	-4.574776e-004	9.964647e-005	-5.163545e-004
5	上半部第2層噴射混凝土: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	1.086303e-004	-5.312528e-004	1.146028e-004	-5.851694e-004
6	下半部開挖: INCR=1 (LOAD=1.000)	1.000000e+000	1.169062e-004	-5.495434e-004	1.216792e-004	-6.063434e-004
7	下半部岩石螺柱&第1層噴射混凝土: INCR=1	1.000000e+000	1.159138e-004	-5.522660e-004	1.205319e-004	-6.089803e-004
8	下半部第2層噴射混凝土: INCR=4	1.000000e+000	1.159035e-004	-5.522636e-004	1.205319e-004	-6.089802e-004



GTS NX提供簡易繪圖工具

分析結果-3

使用Truss Element 讀取Embedded Element結果



GTS NX_標準教學系列

3D隧道推進開挖

台灣邁達斯

註1:範例相關參數使用假設條件。


註2:建議操作3D隧道教學前，先熟悉2D隧道分析範例。

實體元素




(Solid Element)

Solid elements are often used for modeling structures with volume, such as soils, thick walls, etc. The usable solid elements in GTS NX/FEA NX are tetrahedral, pentahedral and hexahedral shapes with 4/5/6/8/10/13/15/20 nodes. Pentahedral elements include wedge shapes and pyramid shapes.

四面體網格



混合網格



Reference

GTS NX and FEA NX Analysis Reference



殼元素

(Shell Element)

Shell elements are triangular or rectangular elements consisting of 3/4/6/8 nodes on a curve surface.


It is mainly used on thin structures that experience bending deformation and 2D stress states.

Bending and shear deformation can be considered.

Element thickness

The thickness of a shell element can be defined at the vertices in the same way as plane stress elements.

The material and effective thickness for bending and shear deformation can also be assigned individually.




Reference

GTS NX & FEA NX Manual



施工階段嚮導模組



大集合-起始尾碼 大集合-結束尾碼 大集合-間隔選取



Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cinc. Value
	Mesh set	隧道-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	0	0
	Mesh set	土	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Boundary Set	Boundary Set-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Load Set	Gravity-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
*					<input type="checkbox"/>				

Mesh set
Boundary Set
Load Set

A:新增
R:移除

F:範圍內全包含
(起始尾碼~結束尾碼)

起始工況

集合配合工況
增量施加

註1: (Name)-1 to (Name)-999 視為同一大集合,未加(-)不視作同一大集合

註2: I.S.=>Initial Stage=0 ,S1=>Stage1=1


分析說明-材料

施工前

MAT: Soil


MAT: Soft Rock

MAT: Hard Rock



施工過程


Rock Bolt (Steel)



ShotCrete (Soft to Hard)

施工後

Rock Bolt (Steel)




ShotCrete (Soft to Hard)


隧道開挖移除



網格集說明




網格集編號依照Y軸(施工方向)增加



網格集:岩石螺栓-1

網格集:岩石螺栓-30



網格集編號依照Y軸(施工方向)增加


網格集:第一層噴射混凝土-1

網格集:第一層噴射混凝土-30

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。


邊界集說明

邊界集:Boundary Set-1




底部自由度拘束
 $T_x/T_y/T_z/R_x/R_y/R_z$

邊界集:Boundary Set-2




前後對稱

邊界集:Boundary Set-3



2側對稱

邊界集編號依照Y軸(施工方向)增加




邊界集:第二層噴射混凝土-1

邊界集:第二層噴射混凝土-30

註:施工階段嚮導, 依照網格集名稱順序編輯施工階段。

載荷集說明



分析說明-隧道開挖前-初始條件

網格集

隧道-001~30


土1~土3

邊界集


Boundary Set-1~3

載荷集

Gravity-1



分析說明-隧道開挖-重覆施工過程



註1:重覆相同施工過程至隧道貫穿。


註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

Part1.網格/邊界/載荷

環境





新文件



單位使用KN/m/J/sec


3D模型匯入




匯入_隧道分析_101_3D_隧道推進開挖.X_T

GTS NX支援常用3D格式


Parasolid (9 to 31) Files (*.x_t;*.xmt_b;*.xmt_bin)
ACIS (R1 - 2020 1.0) Files (*.sat;*.sab;*.asat;*.asab)
STEP (AP203, AP214, AP242) Files (*.stp;*.step)
IGES (Up to 5.3) Files (*.igs;*.iges)
Pro-E (16 - Creo 6.0) Files (*.prt;*.prt.*.asm;*.asm.*)
CATIA V4 (CATIA 4.1.9 - 4.2.4) Files (*.model;*.exp;*.session)
CATIA V5 (V5 R8 - V5-6R2020) Files (*.CATPart;*.CATProduct)
Solid Works (98 - 2020) Files (*.sldprt;*.sldasm)
Unigraphics (11 - NX1899) Files (*.prt)
Inventor Part (V6 - V2020) Files (*.ipt)
Inventor Assembly (V11 - V2020) Files (*.iam)





實體特徵模型





相鄰面特徵建立



檢查幾何共面特徵




使用相鄰面特徵
產生共點網格



分析說明-材料&屬性

±1 (Solid Element)


Material: Soil



岩栓(Embedded Truss Element)

Material: Rock Bolt

開挖方向




隧道 (Solid Element)


Material: Hard Rock

噴射混凝土(Shell Element)



Material: Soft Shotcrete=>Hard Shotcrete




匯入材料&屬性



選擇檔案
(3D_隧道推進開挖_Mat&Property.gts)



匯入所有屬性





註:匯入屬性同時自動匯入材料性質

3D網格生成-開挖區域




框選所有隧道幾何特徵
混合網格/網格尺寸: 1/屬性:Hard Rock




網格集名稱編輯-開挖區域



框選所有隧道網格集




網格集排序方式1st=Y



網格集名稱:隧道

網格集:隧道-030

網格集編號依照Y軸增加



網格集:隧道-001

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。




3D網格生成-地層區域



混合網格/網格尺寸: 4

Step3.Mesh Set : ± 1
Property: Soil





Step2.Mesh Set : ± 2
Property: Soft Rock


Step1.Mesh Set : ± 3
Property: Hard Rock

2D網格生成-第一層噴射混凝土-1

(Soft Shotcrete)



Mesh Set:第一層噴射混凝土-1
Property: Soft Shotcrete



2D網格生成-第一層噴射混凝土-2

(Soft Shotcrete)

依照順序提取Mesh Set



Mesh Set:第一層噴射混凝土-30
Property: Soft Shotcrete

Mesh Set:第一層噴射混凝土-2
Property: Soft Shotcrete



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

1D網格生成-岩石螺栓



Mesh Set :岩石螺栓-1
Property: Rock Bolt
Division:10

Mesh Set :岩石螺栓-30
Property: Rock Bolt
Division:10




依照順序建立



註1:Truss Element要共點, Embedded Truss Element不需要共點。

註2:施工階段嚮導, 依照網格集名稱順序編輯施工階段。


邊界-拘束



使用Face特徵選取節點




兩側Tx/Ry/Rz




兩側Tx/Ry/Rz

前後Ty/Rx/Rz





前後Ty/Rx/Rz




底部Tx/Ty/Tz/Rx/Ry/Rz

自重



第二層噴射混凝土-1

(Soft Shotcrete => Hard Shotcrete)




使用Mesh Set選取網格集



施工階段分次施加噴射混凝土
利用Change Property變更噴射混凝土強度/厚度



選取第一層噴射混凝土-1網格集




Boundary Set:第2層噴射混凝土-1
Property:Hard Shotcrete

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

第二層噴射混凝土-2

(Soft Shotcrete => Hard Shotcrete)

依照順序定義第二層噴射混凝土



Boundary Set:第2層噴射混凝土-2
Property:Hard Shotcrete


Boundary Set:第2層噴射混凝土-30
Property:Hard Shotcrete

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。


Part2. 施工階段定義

(施工階段嚮導)

網格集說明




網格集編號依照Y軸(施工方向)增加



網格集:岩石螺栓-1

網格集:岩石螺栓-30




註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。




邊界集說明


邊界集:Boundary Set-1




邊界集:Boundary Set-2



邊界集:Boundary Set-3



邊界集編號依照Y軸(施工方向)增加




邊界集:第二層噴射混凝土-30

邊界集:第二層噴射混凝土-1

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

載荷集說明



隧道開挖前-初始條件

網格集

隧道-001~30


土1~土3

邊界集


Boundary Set-1~3

載荷集


Gravity-1



隧道開挖-重覆施工過程




Step1. 隧道開挖




移除網格集:
隧道-001

Step2. 第1層噴射混凝土&岩栓



新增網格集:
第一層噴射混凝土-1
岩石螺絲-1

Step3. 第2層噴射混凝土




新增邊界集:
第二層噴射混凝土-1

註1:重覆相同施工過程至隧道貫穿。

註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

施工階段嚮導模組



大集合-起始尾碼 大集合-結束尾碼 大集合-間隔選取



Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cinc. Value
	Mesh set	隧道-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	0	0
	Mesh set	土	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Boundary Set	Boundary Set-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Load Set	Gravity-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
*					<input type="checkbox"/>				

Mesh set
Boundary Set
Load Set

A:新增
R:移除

F:範圍內全包含
(起始尾碼~結束尾碼)


起始工況

集合配合工況
增量施加

註1: (Name)-1 to (Name)-999 視為同一大集合,未加(-)不視作同一大集合

註2: I.S.=>Initial Stage=0 ,S1=>Stage1=1

施工階段-1



新增施工階段

Stage Definition Wizard

Element, Boundary, Load

- Mesh
 - Default Mesh Set
 - 土
 - 岩石螺栓-
 - 第一層噴射混凝土- 隧道-
- Boundary Condition
 - Boundary Set-
 - 第二層噴射混凝土-
- Static Load
 - Gravity-
- Contact

Construction Stage Set

Set Assignment Rules

Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Pc
*						

Element, Boundary, Load Active

列出所有網格集/邊界集/載荷

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S
Boundary Set	Boundary Set-												
Mesh set	Default Mesh Set												
Load Set	Gravity-												
Mesh set	土												
Mesh set	岩石螺栓-												
Mesh set	第一層噴射混凝土-												
Boundary Set	第二層噴射混凝土-												
Mesh set	隧道-												

Construction Stage Set

Name: Construction Stage Set-1

Stage Type: Stress

No	Name	Type
1	Construction Stage Set-1	Stress

Buttons: Add, Modify, Copy, Delete, Define CS..., Close



施工階段-2

(初始條件)

依序指定

Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc. Value
	Mesh set	隧道-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	0	0
	Mesh set	土	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Boundary Set	Boundary Set-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Load Set	Gravity-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
*					<input type="checkbox"/>				

Apply Assignment Rules

Element, Boundary, Load Activation Status

	Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S8	S9
	Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3					
	Mesh set	Default Mesh Set						
	Load Set	Gravity-	A: 1					
	Mesh set	土	A: 1to3					
	Mesh set	岩石螺栓-						
	Mesh set	第一層噴射混凝土-						
	Boundary Set	第二層噴射混凝土-						
	Mesh set	隧道-	A: 1to30					

邊界集

Boundary Set-1~3


載荷集

Gravity-1

網格集

土1~土3

隧道-001~30



施工階段-3 (隧道開挖)

依序指定

間隔3個工況施作1次

Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules

Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc. Value
Mesh set	隧道-	R	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	1	3

R:移除


第1個工況開始進行隧道開挖

Element, Boundary, Load Activation Status

Apply Assignment Rules

OK

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3									
Mesh set	Default Mesh Set										
Load Set	Gravity-	A: 1									
Mesh set	土	A: 1to3									
Mesh set	岩石螺栓-										
Mesh set	第一層噴射混凝土-										
Boundary Set	第二層噴射混凝土-										
Mesh set	隧道-	A: 1to30	R: 1			R: 2					



移除網格集:
隧道-001~030
(間隔3個工況施作1次)

施工階段-4

(第1層噴射混凝土&岩栓)

依序指定

間隔3個工況施作1次

Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules


Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc. Value
Mesh set	岩石螺栓-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	2	3
Mesh set	第一層噴射混凝土-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	2	3

第2個工況開始進行

Element, Boundary, Load Activation Status

Apply Assignment Rules

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3												
Mesh set	Default Mesh Set													
Load Set	Gravity-	A: 1												
Mesh set	土	A: 1to3												
Mesh set	岩石螺栓-			A: 1			A: 2			A: 3			A: 4	
Mesh set	第一層噴射混凝土-			A: 1			A: 2			A: 3			A: 4	
Boundary Set	第二層噴射混凝土-													
Mesh set	隧道-	A: 1to30	R: 1			R: 2			R: 3					



新增網格集:
 第一層噴射混凝土-1~30
 岩石螺栓-1~30
 (間隔3個工況施作1次)



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。



施工階段-5 (第2層噴射混凝土)

依序指定

間隔3個工況施作1次

Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules


	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc. Value
	Boundary Set	第二層噴射混凝土-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	3	3
*					<input type="checkbox"/>				

第3個工況開始進行

Apply Assignment Rules

Element, Boundary, Load Activation Status

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3												
Mesh set	Default Mesh Set													
Load Set	Gravity-	A: 1												
Mesh set	土	A: 1to3												
Mesh set	岩石螺栓-		A: 1				A: 2			A: 3			A: 4	
Mesh set	第一層噴射混凝土-		A: 1				A: 2			A: 3			A: 4	
Boundary Set	第二層噴射混凝土-				A: 1				A: 2					
Mesh set	隧道-	A: 1to30	R: 1				R: 2			R: 3				



新增邊界集:
第二層噴射混凝土-1~30
(間隔3個工況施作1次)



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。





施工階段-6



(施工過程動畫檢視)



Step1.顯示所有網格集/邊界集/載荷集



Step2.拖曳/播放檢視



分析定義


(3D隧道推進行開挖-K₀法)



分析名稱:雙連拱隧道/分析類型:Construction Stage

Construction Stage

- Linear Static
- Nonlinear Static
- Construction Stage
- Eigenvalue
- Response Spectrum
- Linear Time History(Modal)
- Linear Time History(Direct)
- Nonlinear Time History
- Nonlinear Time History + SRM
- 2D Equivalent Linear
- Consolidation
- Fully Coupled Stress Seepage
- Seepage(Steady-state)
- Seepage(Transient)
- Slope Stability(SRM)
- Slope Stability(SAM)



指定I.S.,採用K₀法計算

計算

The screenshot displays the GTS NX software interface. The main window shows a 3D model of a tunnel structure with a mesh. A dialog box titled "GTS NX Solver" is open in the center, displaying the message "Please wait! GTS NX Solver is running..." and a "Stop Execution!" button. The interface includes a top menu bar with options like Geometry, Mesh, Static/Slope Analysis, Seepage/Consolidation Analysis, Dynamic Analysis, Thermal Analysis, Analysis, Result, and Tools. A toolbar is visible below the menu bar. On the left side, there is a "Model" tree with a list of "Extrude" objects. The bottom of the window shows an "Output" window with the following text:

```
> ANALYSIS COMPLETED
>
> PERFORMING ANALYSIS TYPE=[StageNonlinearStatic] LABEL=[51]
> - SETUP ANALYSIS
> MULTI-FRONTAL SOLVER (AUTO SELECTED)
> [PROBLEM INFO]
> NUMBER OF NODES : 29592
> NUMBER OF ELEMENTS : 36610
> NUMBER OF DOFS : 88776
> NUMBER OF EQUATIONS : 83277
> - RUN ANALYSIS
```

The status bar at the bottom indicates coordinates and units: W: -141.59, -84.2874 X: -53.3999-53.3999 Y: 0-60 Z: 37.5109-22.4891 G:[423] N:[34052] E:[42272] kN m J sec.

執行求解


計算迭代過程

GTS NX Solver
Please wait! GTS NX Solver is running...
Stop Execution!


Output
> ANALYSIS COMPLETED
>
> PERFORMING ANALYSIS TYPE=[StageNonlinearStatic] LABEL=[51]
> - SETUP ANALYSIS
> MULTI-FRONTAL SOLVER (AUTO SELECTED)
> [PROBLEM INFO]
> NUMBER OF NODES : 29592
> NUMBER OF ELEMENTS : 36610
> NUMBER OF DOFS : 88776
> NUMBER OF EQUATIONS : 83277
> - RUN ANALYSIS

分析結果-1 (Displacement)

Stage10




Stage20




Stage30

右導洞下半部開挖



Stage40




播放動畫 (施工階段)




分析結果-2 (Displacement)


Stage55




Stage70




Stage85



Stage90



播放動畫 (施工階段)



GTS NX_標準教學系列


3D隧道與連廊分析

台灣邁達斯

註1:範例相關參數使用假設條件。

註2:建議操作3D隧道教學前，先熟悉2D隧道分析範例。

分析說明-材料&屬性




主隧道開挖方向

主隧道 (Solid Element)
Material: Hard Rock

連廊隧道開挖方向


連廊隧道 (Solid Element)
Material: Hard Rock

岩栓(Embedded Truss Element)
Material: Rock Bolt




網格集說明-1

網格集: Main Tunnel-030



主隧道


網格集編號依照Y軸(施工方向)增加



連廊隧道

網格集編號依照Y軸(施工方向)增加

網格集: Gallery Tunnel-004



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。




主隧道

網格集說明-2

網格集: Main Tunnel Rock Bolt-1

網格集: Main Tunnel Rock Bolt-30



網格集編號依照Y軸(施工方向)增加

網格集: Main Tunnel ShotCrete-1

網格集: Main Tunnel ShotCrete-30


連廊隧道

網格集: Gallery Tunnel Rock Bolt-4

網格集: Gallery Tunnel ShotCrete-4

網格集: Gallery Tunnel Rock Bolt-1

網格集: Gallery Tunnel ShotCrete-1




網格集編號依照Y軸(施工方向)增加

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。


邊界集&載荷集說明

邊界集:Boundary Set-1




2側對稱

邊界集:Boundary Set-2




前後對稱

邊界集:Boundary Set-3



底部自由度拘束
 $T_x/T_y/T_z/R_x/R_y/R_z$




載荷集:Gravity-1

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。


隧道開挖前-初始條件

網格集


Hard Rock-1



Main Tunnel-001~030



Gallery Tunnel-001~004




邊界集


Boundary Set-1~3

載荷集

Gravity-1



主隧道開挖-重覆施工過程




Step1. 隧道開挖




移除網格集:
Main Tunnel-001

Step2. 噴射混凝土&岩栓



新增網格集:
Main Tunnel ShotCrete-1
Main Tunnel Rock Bolt-1

重覆施工~主隧道貫穿




註1:重覆相同施工過程至隧道貫穿。


註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

連廊隧道開挖-重覆施工過程

開挖方向




Step1. 隧道開挖



移除網格集:

Gallery Tunnel-001


Step2. 噴射混凝土&岩栓



新增網格集:

Gallery Tunnel ShotCrete-1
Gallery Tunnel Rock Bolt-1

重覆施工~連廊隧道連接主隧道



註1:重覆相同施工過程至連廊隧道連接主隧道。


註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

Part1.幾何特徵

環境





新文件



單位使用KN/m/J/sec

3D模型匯入




匯入_隧道分析_103_3D 隧道與連廊分析.X_T

GTS NX支援常用3D格式

Parasolid (9 to 31) Files (*.x_t;*.xmt_btx;*.x_b;*.xmt_bin)
ACIS (R1 - 2020 1.0) Files (*.sat;*.sab;*.asat;*.asab)
STEP (AP203, AP214, AP242) Files (*.stp;*.step)
IGES (Up to 5.3) Files (*.igs;*.iges)
Pro-E (16 - Creo 6.0) Files (*.prt;*.prt.*;*.asm;*.asm.*)
CATIA V4 (CATIA 4.1.9 - 4.2.4) Files (*.model;*.exp;*.session)
CATIA V5 (V5 R8 - V5-6R2020) Files (*.CATPart;*.CATProduct)
Solid Works (98 - 2020) Files (*.sldprt;*.sldasm)
Unigraphics (11 - NX1899) Files (*.prt)
Inventor Part (V6 - V2020) Files (*.ipt)
Inventor Assembly (V11 - V2020) Files (*.iam)

面&線特徵模型





拉伸長出-1

(實體特徵)




選取特徵面

長出方向:Normal/特徵長度:80(m)



勾選實體特徵

自訂幾何集名稱:Hard Rock



拉伸長出-2

(實體特徵)



選擇特徵(主隧道截面)

長出方向:+Y方向/特徵長度:2(m)



勾選實體特徵





自訂幾何集名稱:Main Tunnel



拉伸長出-3 (實體特徵)





選擇特徵(連廊截面)



長出方向:-X方向/特徵長度:2(m)

勾選實體特徵




自訂幾何集名稱:Gallery Tunnel

複製實體特徵-1

(主隧道)




選取特徵(主隧道)



方向:+Y方向

勾選Copy(uniform)/距離:2(m)/29次




幾何集:Main Tunnel

複製實體特徵-2


(連廊隧道)




選取特徵(連廊隧道)



勾選Copy(uniform)/距離:2(m)/4次



方向:-X方向




幾何集:Gallery Tunnel


布林運算-1

(連廊隧道)

Fuse(合併特徵)




選取特徵(連廊隧道底部2特徵)



勾選合併特徵面&刪除工具特徵


連廊隧道底部2特徵合併



布林運算-2

(主隧道&連廊隧道)


目標特徵選取
(連廊隧道底部特徵)



Cut(切割特徵)




工具特徵選取
(主隧道與連廊隧道連接區域)



不要刪除工具特徵


連廊隧道底部特徵與主隧道相交區域刪除




布林運算-3

(硬岩 & 隧道)


目標特徵選取
(硬岩特徵)




Cut(切割特徵)



工具特徵選取
(主隧道與連廊隧道特徵)



不要刪除工具特徵




複製線特徵-1


(主隧道岩栓)




選取特徵(主隧道岩栓)



方向:+Y




勾選Copy(uniform)/距離:1(m)/1次



幾何集:Main Tunnel

複製線特徵-2

(連廊隧道岩栓)




選取特徵(主隧道岩栓)


方向:-X

勾選Copy(uniform)/距離:1(m)/1次

幾何集:Gallery Tunnel





刪除特徵



- 1
- 2
- 3
- 4



刪除幾何集Geometry Set-1所有特徵





相鄰面特徵建立 (實體特徵)



檢查幾何共面特徵




使用相鄰面特徵
產生共點網格



Part2.網格/邊界/載荷

分析說明-材料&屬性




主隧道開挖方向

連廊隧道開挖方向

主隧道 (Solid Element)
Material: Hard Rock


連廊隧道 (Solid Element)
Material: Hard Rock

岩栓(Embedded Truss Element)
Material: Rock Bolt





噴射混凝土(Shell Element)
Material: Hard Shotcrete


匯入材料&屬性



選擇檔案
(3D 隧道與連廊分析_Solid_Mat&Prop.gts)



匯入所有屬性





註:匯入屬性同時自動匯入材料性質




3D網格生成-主隧道區域



框選主隧道所有幾何特徵
混合網格/網格尺寸: 1/屬性:Hard Rock




網格集名稱編輯-主隧道區域



網格集名稱:Main Tunnel

框選主隧道所有網格集




網格集排序方式1st=Y

網格集:Main Tunnel-030



網格集編號依照Y軸增加






網格集:Main Tunnel-001

3D網格生成-連廊隧道區域



框選連廊隧道所有幾何特徵
混合網格/網格尺寸: 1/屬性:Hard Rock




網格集名稱編輯-連廊隧道區域

- ... Gallery Tunnel-001
- ... Gallery Tunnel-004
- ... Gallery Tunnel-003
- ... Gallery Tunnel-002

網格集選取



手動編輯連廊隧道網格集名稱



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。


3D網格生成-地層區域



Mesh Set : Hard Rock-1



Property: Hard Rock

混合網格/網格尺寸: 4





2D網格生成-噴射混凝土-1

(Main Tunnel ShotCrete)



Mesh Set: Main Tunnel ShotCrete-1
Property: Soft Shotcrete



2D網格生成-噴射混凝土-2


(Main Tunnel ShotCrete)

依照順序提取建立網格集

Mesh Set: Main Tunnel ShotCrete-2



Mesh Set: Main Tunnel ShotCrete-30



不提取主隧道和連廊隧道連接區域


註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

2D網格生成-噴射混凝土-3

(Gallery Tunnel ShotCrete)

Mesh Set: Gallery Tunnel ShotCrete-4

Mesh Set: Gallery Tunnel ShotCrete-2



Mesh Set: Gallery Tunnel ShotCrete-2

Mesh Set: Gallery Tunnel ShotCrete-1

1D網格生成-岩石螺栓-1


(主隧道岩石螺栓)



Mesh Set :Main Tunnel Rock Bolt-1


Property: Rock Bolt

Division:10




選取網格集(Main Tunnel Rock Bolt-1)

方向:+Y



勾選Copy(uniform)/距離:2(m)/29次



網格集選Main Tunnel Rock Bolt-1
(複製網格集會自動增量排序)

1D網格生成-岩石螺栓-2


(連廊隧道岩石螺栓)




Mesh Set :Gallery Tunnel Rock Bolt-1

Property: Rock Bolt

Division:10



選取網格集(Gallery Tunnel Rock Bolt-1)






方向:-X


勾選Copy(uniform)/距離:2(m)/3次

**網格集選Gallery Tunnel Rock Bolt-1
(複製網格集會自動增量排序)**

1D網格刪除-岩石螺栓




刪除主隧道和連廊隧道相連區域岩石螺栓元素



Part3. 邊界/載荷


邊界-拘束



使用Face特徵選取節點




兩側Tx/Ry/Rz




兩側Tx/Ry/Rz

前後Ty/Rx/Rz




前後Ty/Rx/Rz



底部Tx/Ty/Tz/Rx/Ry/Rz

自重




Part4. 施工階段定義

(施工階段嚮導)


隧道開挖前-初始條件

網格集

Hard Rock-1



Main Tunnel-001~030




Gallery Tunnel-001~004

邊界集


Boundary Set-1~3

載荷集

Gravity-1



主隧道開挖-重覆施工過程




Step1. 隧道開挖




移除網格集:
Main Tunnel-001

Step2. 噴射混凝土&岩栓



新增網格集:
Main Tunnel ShotCrete-1
Main Tunnel Rock Bolt-1

重覆施工~主隧道貫穿




註1:重覆相同施工過程至隧道貫穿。


註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

連廊隧道開挖-重覆施工過程

開挖方向




Step1. 隧道開挖



移除網格集:

Gallery Tunnel-001

Step2. 噴射混凝土&岩栓




新增網格集:

Gallery Tunnel ShotCrete-1

Gallery Tunnel Rock Bolt-1


重覆施工~連廊隧道連接主隧道




註1:重覆相同施工過程至連廊隧道連接主隧道。

註2:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

施工階段嚮導模組



大集合-起始至尾碼 大集合-結束尾碼 大集合-間隔選取



Construction Stage Set: Construction Stage Set-1

Set Assignment Rules

	Set%Type	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix In	Start%Stage Value	Stage%inc. Value
	Mesh set	Gallery Tunnel-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	0	0
	Mesh set	Hard Rock-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
	Mesh set	Main Tunnel-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	0	0
	Boundary Set	Boundary Set-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Load Set	Gravity-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
*					<input type="checkbox"/>				

Mesh set
Boundary Set
Load Set

A:新增
R:移除

F:範圍內全包含
(起始至尾碼~結束尾碼)

起始工況

集合配合工況
增量施加


註1: (Name)-1 to (Name)-999 視為同一大集合,未加(-)不視作同一大集合

註2: I.S.=>Initial Stage=0 ,S1=>Stage1=1


施工階段-1



新增施工階段



列出所有網格集/邊界集/載荷



施工階段-2

(初始條件)

Construction Stage Set

Construction Stage Set-1

依序指定

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cinc. Value
	Mesh set	Gallery Tunnel-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	0	0
	Mesh set	Hard Rock-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
	Mesh set	Main Tunnel-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	0	0
	Boundary Set	Boundary Set-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	0	0
	Load Set	Gravity-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	0
*					<input type="checkbox"/>				

Element, Boundary, Load Activation Status

Apply Assignment Rules

OK

	Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2
	Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3		
	Mesh set	Default Mesh Set			
	Mesh set	Gallery Tunnel Rock Bolt-			
	Mesh set	Gallery Tunnel ShotCrete-			
	Mesh set	Gallery Tunnel-	A: 1to4		
	Load Set	Gravity-	A: 1		
	Mesh set	Hard Rock-	A: 1		
	Mesh set	Main Tunnel Rock Bolt-			
	Mesh set	Main Tunnel ShotCrete-			
	Mesh set	Main Tunnel-	A: 1to30		

邊界集

Boundary Set-1~3

載荷集


Gravity-1

網格式

Hard Rock-1

Main Tunnel-001~030

Gallery Tunnel-001~004



註:施工階段嚮導，依照網格式名稱順序編輯施工階段。

施工階段-3 (主隧道開挖定義)

依序指定

Construction Stage Set Construction Stage Set-1 ... 間隔2個工況施作1次

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc/Value
	Mesh set	Main Tunnel-	R	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	1	2
*					<input type="checkbox"/>				


R:移除

第1個工況開始進行隧道開挖

Apply Assignment Rules OK Cancel

Element, Boundary, Load Activation Status

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3																	
Mesh set	Default Mesh Set																		
Mesh set	Gallery Tunnel Rock Bolt-																		
Mesh set	Gallery Tunnel ShotCrete-																		
Mesh set	Gallery Tunnel-	A: 1to4																	
Load Set	Gravity-	A: 1																	
Mesh set	Hard Rock-	A: 1																	
Mesh set	Main Tunnel Rock Bolt-																		
Mesh set	Main Tunnel ShotCrete-																		
Mesh set	Main Tunnel-	A: 1to30	R: 1		R: 2		R: 3		R: 4		R: 5								



移除網格集:
Main Tunnel-001~030
(間隔2個工況施作1次)

註:施工階段嚮導, 依照網格集名稱順序編輯施工階段。

施工階段-4

(主隧道噴射混凝土&岩栓定義)

依序指定

Construction Stage Set-1

間隔2個工況施作1次

Set Assignment Rules


Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%c Inc. Value
Mesh set	Main Tunnel Rock Bolt-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	2	2
Mesh set	Main Tunnel ShotCrete-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	2	2
*				<input type="checkbox"/>				

第2個工況開始進行

Apply Assignment Rules

Element, Boundary, Load Activation Status

Set%cType	Set Name Prefix	I.S.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Boundary Set	Boundary Set-	A: 1to3											
Mesh set	Default Mesh Set												
Mesh set	Gallery Tunnel Rock Bolt-												
Mesh set	Gallery Tunnel ShotCrete-												
Mesh set	Gallery Tunnel-	A: 1to4											
Load Set	Gravity-	A: 1											
Mesh set	Hard Rock-	A: 1											
Mesh set	Main Tunnel Rock Bolt-		A: 1		A: 2		A: 3		A: 4		A: 5		
Mesh set	Main Tunnel ShotCrete-		A: 1		A: 2		A: 3		A: 4		A: 5		
Mesh set	Main Tunnel-	A: 1to30	R: 1		R: 2		R: 3		R: 4		R: 5		R: 6



新增網格集:

Main Tunnel Rock Bolt-1~30
Main Tunnel ShotCrete-1~30
(間隔2個工況施作1次)

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。

施工階段-5 (連廊隧道開挖定義)

Construction Stage Set

Construction Stage Set-1

依序指定

間隔2個工況施作1次

Set Assignment Rules

	Set%cType	Set Name Prefix	A/R	Start%c Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%cStage Value	Stage%cInc. Value
	Mesh set	Gallery Tunnel-	R	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	61	2
*					<input type="checkbox"/>				

R:移除

第61個工況開始進行隧道開挖


Apply Assignment Rules

OK

Cancel

Element, Boundary, Load Activation Status

	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74
							R: 1	R: 2	R: 3	R: 4										
		A: 28		A: 29		A: 30														
		A: 28		A: 29		A: 30														
	R: 28		R: 29		R: 30															



移除網格集:
Gallery Tunnel-001~004
(間隔2個工況施作1次)

註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。



施工階段-6

(連廊隧道噴射混凝土&岩栓定義)

Construction Stage Set

Construction Stage Set-1

依序指定 間隔2個工況施作1次

Set Assignment Rules

	Set%Type	Set Name Prefix	A/R	Start% Postfix	F	End Postfix	Postfix Inc.	Start%Stage Value	Stage%inc. Value
	Mesh set	Gallery Tunnel Rock Bolt-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	62	2
	Mesh set	Gallery Tunnel ShotCrete-	A	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	62	2
*					<input type="checkbox"/>				

第62個工況開始進行

Element, Boundary, Load Activation Status

Apply Assignment Rules

OK

Cancel


	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72
								A: 1		A: 2		A: 3		A: 4				
								A: 1		A: 2		A: 3		A: 4				
							R: 1		R: 2		R: 3		R: 4					
		A: 28		A: 29		A: 30												
		A: 28		A: 29		A: 30												
	R: 28		R: 29															

新增網格集:

Gallery Tunnel Rock Bolt-1~4

Gallery Tunnel ShotCrete-1~4

(間隔2個工況施作1次)



註:施工階段嚮導，依照網格集名稱順序編輯施工階段。





施工階段-7


(施工過程動畫檢視)



Step1.顯示所有網格集/邊界集/載荷集



Step2.拖曳/播放檢視



分析定義 (3D隧道與連廊分析)



分析名稱:隧道與連廊分析/分析類型:Construction Stage

Construction Stage

- Linear Static
- Nonlinear Static
- Construction Stage
- Eigenvalue
- Response Spectrum
- Linear Time History(Modal)
- Linear Time History(Direct)
- Nonlinear Time History
- Nonlinear Time History + SRM
- 2D Equivalent Linear
- Consolidation
- Fully Coupled Stress Seepage
- Seepage(Steady-state)
- Seepage(Transient)
- Slope Stability(SRM)
- Slope Stability(SAM)

A screenshot of the 'Add/Modify Analysis Case' dialog box. The 'Analysis Case Setting' section includes fields for Title (隧道與連廊分析), Description, Solution Type (Construction Stage), and Construction Stage Set (Construction Stage Set-1). The 'Analysis Control' button is highlighted with a red box. The 'Analysis Case Model' section shows 'Initial Stage' settings: 'Initial Stage for Stress Analysis' (checked), 'Apply K0 Condition' (checked), and 'Cut-Off Negative Effective Pressure' (unchecked). A text box with an arrow points to the 'Initial Stage' dropdown menu.

選擇執行計算之施工階段定義

指定I.S.,採用K₀法計算

計算

The screenshot displays the GTS NX software interface. The main window shows a 3D model of a tunnel structure. A dialog box titled "GTS NX Solver" is open, displaying the message "Please wait! GTS NX Solver is running..." and a "Stop Execution!" button. The interface includes a menu bar with options like Geometry, Mesh, Static/Slope Analysis, Seepage/Consolidation Analysis, Dynamic Analysis, Thermal Analysis, Analysis, Result, and Tools. A toolbar is visible below the menu bar. On the left side, there is a "Model" tree view listing various components such as Gallery Tunnel-002, Hard Rock-1, and Main Tunnel ShotCrete. Below the tree view is a "Properties" panel. At the bottom, there is an "Output" window showing the following text:

```
> PERFORMING ANALYSIS TYPE=[StageNonlinearStatic] LABEL=[S2]
> - SETUP ANALYSIS
> MULTI-FRONTAL SOLVER (AUTO SELECTED)
> [PROBLEM INFO]
> NUMBER OF NODES : 18136
> NUMBER OF ELEMENTS : 26764
> NUMBER OF DOFS : 54615
> NUMBER OF EQUATIONS : 50900
> - RUN ANALYSIS
```

The status bar at the bottom shows coordinates: W: -142.71, -17.5378; X: -32-32 Y: -30-30 Z: 35-45; G: [65] N: [23546] E: [33278].


執行求解

計算迭代過程

Part5.分析結果


分析結果-1 (Displacement)

Stage5




分析結果-2 (Displacement)


Stage45




Stage60



Stage62



Stage68



播放動畫 (施工階段)



